



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Pavimentação em piso intertravado de trecho na Rua Augusto Lütke, Roberto Schütz e Roberto Krügel, numa área total de 5622,98 m <sup>2</sup>		Cidade/UF: Paraíso do Sul/RS	
Data: 03/06/2024	Endereço: Rua Augusto Lütke, Roberto Schütz e Roberto Krügel, Centro, s/nº	BDI: 28,17%	Ref: SINAPI 03/2024 – Desonerado

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (S/ BDI)	VALOR UNITÁRIO (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
1			<b>DRENAGEM</b>						
1.1	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1,2 M. AF_12/2020	23,00	UN	R\$ 2.441,02	R\$ 3.128,65	R\$ 56.143,38	R\$ 71.958,97
<b>TOTAL DRENAGEM</b>								R\$ 56.143,38	R\$ 71.958,97
2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
2.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (EXCLUÍDO O CÓDIGO "370", "4741" E "36170" DA COMPOSIÇÃO)	5622,98	M2	R\$ 11,66	R\$ 14,94	R\$ 65.563,95	R\$ 84.033,31
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (EXCLUÍDO O CÓDIGO "4059" DA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA)	863,60	M	R\$ 11,91	R\$ 15,27	R\$ 10.285,48	R\$ 13.182,89
<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO</b>								R\$ 75.849,42	R\$ 97.216,21
<b>TOTAL</b>								R\$ 131.992,81	R\$ 169.175,18

Engenheiro Civil Rossano Streppel Vieira  
CREA/RS 258768  
Matrícula 1026-0