



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Pavimentação em piso intertravado de trecho na Rua Alfredo Schlesner, numa área total de 3229,39 m²

Cidade/UF: Paraisópolis do Sul/RS

Data: 03/06/2024

Endereço: Rua Alfredo Schlesner, Centro, s/nº

BDI:

28,17%

Ref: SINAPI 03/2024 – Desonerado

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (S/ BDI)	VALOR UNITÁRIO (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
1			DRENAGEM						
1.1	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1,2 M. AF_12/2020	21,00	UN	R\$ 2.441,02	R\$ 3.128,65	R\$ 51.261,35	R\$ 65.701,67
TOTAL DRENAGEM								R\$ 51.261,35	R\$ 65.701,67
2			PAVIMENTAÇÃO						
2.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (EXCLUÍDO O CÓDIGO "370", "4741" E "36170" DA COMPOSIÇÃO)	3229,39	M2	R\$ 11,66	R\$ 14,94	R\$ 37.654,69	R\$ 48.262,01
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (EXCLUÍDO O CÓDIGO "4059" DA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA)	789,64	M	R\$ 11,91	R\$ 15,27	R\$ 9.404,61	R\$ 12.053,89
TOTAL PAVIMENTAÇÃO								R\$ 47.059,30	R\$ 60.315,90
TOTAL								R\$ 98.320,65	R\$ 126.017,58

Engenheiro Civil Rossano Streppel Vieira
CREA/RS 258768
Matrícula 1026-0