



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Pavimentação em piso intertravado de trecho na Rua Ailton da Silva Cardoso, numa área total de 1075,20 m²		Cidade/UF: Paraíso do Sul/RS	
Data: 11/06/2024	Endereço: Rua Ailton da Silva Cardoso, Boa Vista Sul, s/nº	BDI: 28,17%	Ref: SINAPI 03/2024 – Desonerado

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (S/ BDI)	VALOR UNITÁRIO (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
1	DRENAGEM								
1.1	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1,2 M. AF_12/2020	14,00	UN	R\$ 2.441,02	R\$ 3.128,65	R\$ 34.174,23	R\$ 43.801,11
TOTAL DRENAGEM								R\$ 34.174,23	R\$ 43.801,11
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (EXCLUÍDO O CÓDIGO "370", "4741" E "36170" DA COMPOSIÇÃO)	1075,20	M2	R\$ 11,66	R\$ 14,94	R\$ 12.536,83	R\$ 16.068,46
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (EXCLUÍDO O CÓDIGO "4059" DA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA)	267,57	M	R\$ 11,91	R\$ 15,27	R\$ 3.186,73	R\$ 4.084,43
TOTAL PAVIMENTAÇÃO								R\$ 15.723,56	R\$ 20.152,88
TOTAL								R\$ 49.897,79	R\$ 63.954,00

Engenheiro Civil Rossano Streppel Vieira
CREA/RS 258768
Matrícula 1026-0