



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE TRECHO NA RUA MAX RETZLAFF, NUMA ÁREA TOTAL DE 1960 M²			CIDADE/UF: PARAÍSO DO SUL/RS		
DATA: 13/05/2024	ENDEREÇO: RUA MAX RETZLAFF, CENTRO, S/Nº		BDI: 29,73%	REF: SINAPI 03/2024 – DESONERADO	

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (S/ BDI)	VALOR UNITÁRIO (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
1									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 304,47	R\$ 394,99	R\$ 1.370,12	R\$ 1.777,45
1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	140,00	M	R\$ 0,56	R\$ 0,73	R\$ 78,40	R\$ 101,71
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.448,52	R\$ 1.879,16
2									
PAVIMENTAÇÃO									
2.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	280,00	M	R\$ 42,23	R\$ 54,78	R\$ 11.824,40	R\$ 15.339,79
2.2	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	1960,00	M2	R\$ 76,05	R\$ 98,66	R\$ 149.058,00	R\$ 193.372,94
TOTAL PAVIMENTAÇÃO								R\$ 160.882,40	R\$ 208.712,74
3									
CALÇADA									
3.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	58,80	M3	R\$ 692,57	R\$ 898,47	R\$ 40.723,12	R\$ 52.830,10
TOTAL CALÇADA								R\$ 40.723,12	R\$ 52.830,10
4									
SINALIZAÇÃO									
4.1	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	56,00	M2	R\$ 24,62	R\$ 31,94	R\$ 1.378,72	R\$ 1.788,61
4.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	112,00	M	R\$ 176,13	R\$ 228,49	R\$ 19.726,56	R\$ 25.591,27
TOTAL SINALIZAÇÃO								R\$ 21.105,28	R\$ 27.379,88
TOTAL								R\$ 224.159,31	R\$ 290.801,87

Engenheiro Civil Rossano Streppel Vieira
CREA/RS 258768
Matrícula 1026-0